

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione strade comunali frazione Solano Superiore

**COMMITTENTE:** Comune di Scilla

Scilla, 18/06/2008

**IL TECNICO**  
Ing. Antonio CARATOZZOLO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 Z-01	SISTEMAZIONE PIAZZA  SOMMANO					0.00	0.00	0.00
2 R0.002.060.0 50.a	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. (lung.=(6.70+3.90)/2)  (lung.=(12.20*7.40)/2) (lung.=(12.20*3.05)/2) (lung.=(2.90+1.40)/2)		5.30 7.70 16.30 45.14 18.61 2.15 2.60 2.60 3.45	3.40 0.80 6.95   3.95 0.70 0.60 0.80		18.02 6.16 113.29 45.14 18.61 8.49 1.82 1.56 2.76		
	SOMMANO m2					215.85	8.16	1 761.34
3 R0.002.060.1 30.a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm (lung.=(6.70+3.90)/2)  (lung.=(12.20*7.40)/2) (lung.=(12.20*3.05)/2) (lung.=(2.90+1.40)/2)		5.30 7.70 16.30 45.14 18.61 2.15 2.60 2.60 3.45	3.40 0.80 6.95   3.95 0.70 0.60 0.80		18.02 6.16 113.29 45.14 18.61 8.49 1.82 1.56 2.76		
	SOMMANO m2					215.85	9.01	1 944.81
4 E0.022.050.0 10.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m 1 per curva a 45 e m 1,8 per curva a 90 Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 (lung.=(10.00+10.00))		20.00			20.00		
	SOMMANO m					20.00	19.72	394.40
5 U0.004.020.0 10.c	Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm					2.00		
	SOMMANO cad					2.00	38.19	76.38
6 U0.004.020.0 40.c	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 50x50 cm					2.00		
	SOMMANO cad					2.00	9.90	19.80
7	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle							
	A R I P O R T A R E							4 196.73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4 196.73
I.04.013a	norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandel ... delle dimensioni di 400x400x400 mm, comprensivo dello scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m					2.00		
	SOMMANO cad					2.00	81.75	163.50
8 L0.002.040.1 30.a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, p ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40		16.30			16.30		
	SOMMANO m					16.30	2.68	43.68
9 NP-00-37.42	Esecuzione di blocchi di fondazione per pali illuminazione pubblica, di altezza variabile da m 6 a m 18, secondo specifiche ente erogatore ACEA. Nel prezzo sono compresi: scavi, re ... ggio cavi e quanto altro necessario, compreso ogni onere e magistero, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					2.00		
	SOMMANO cad					2.00	66.91	133.82
10 L0.002.010.0 50.c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 ID), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x4 mm		25.00			25.00		
	SOMMANO m					25.00	2.75	68.75
11 NP-03	Fornitura e posa in opera di lanterna, corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante, conforme alle norme EN 60 598-1, EN 60598-2-3 ... ante a regola d'arte e corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.					2.00		
	SOMMANO cad					2.00	2 035.00	4 070.00
12 R0.003.020.0 10.b	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m		215.85 10.00 10.00		0.10 0.10 0.10	21.59 1.00 1.00		
	SOMMANO m3					23.59	94.37	2 226.19
13 R0.002.050.0 10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro (par.ug.=11*2) (par.ug.=11*2)	22.00 22.00 11.00	0.35 0.30 0.30	0.35		7.70 6.60 1.16		
	SOMMANO m2					15.46	3.99	61.69
	A R I P O R T A R E							10 964.36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10 964.36
14 E0.016.020.0 70.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento Piazza Chiesa		15.46			15.46		
	SOMMANO m2					15.46	17.71	273.80
15 NP-02	Tubolari in acciaio del diametro di mm 60 e spessore di mm 3, laminati a caldo, tagliati a misura, completi di forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorra pe ... la realizzazione di parapetti scala e altri manufatti. Compreso i trattamenti protettivi (zincatura) e la verniciatura.		2.20			2.20		
		5.00	2.00			10.00		
		2.00	1.80			3.60		
			1.40			1.40		
	SOMMANO ml					17.20	20.50	352.60
16 NP-01	Fornitura e posa in opera di piastrelle in monostrato vulcanico per esterni, con superficie in vista con trattamento antiscivolo, spigoli smussati, con elementi dello spessore di 2 ... sigillatura dei bordi, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.		235.85			235.85		
	SOMMANO mq.					235.85	49.67	11 714.67
17 Z-02	SISTEMAZIONE SCALINATA							
	SOMMANO					0.00	0.00	0.00
18 R0.002.020.0 50.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato		11.00	0.35	0.50	1.93		
	SOMMANO m2					1.93	168.63	325.46
19 R0.003.040.0 10.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione	2.00	11.00		0.70	15.40		
	SOMMANO m2					15.40	25.04	385.62
20 R0.003.020.0 10.c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ... a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m		11.00	0.35	0.70	2.70		
	SOMMANO m3					2.70	96.57	260.74
21 E0.022.020.1 40.a	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi ... le in ghiaio lavato, 400x400							
	A R I P O R T A R E							24 277.25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							24 277.25
	mm, spessore 35 mm con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm  (lung.=(3.50+3.10)/2) (lung.=(3.10+2.85)/2) (lung.=(2.85+3.60)/2) (lung.=(3.60+2.40)/2) (lung.=(2.40+2.60)/2)		13.30 3.30 2.98 3.23 3.00 2.50 2.60 2.60	2.60 8.40 20.00 5.50 10.30 20.50 7.30 7.30		34.58 27.72 59.60 17.77 30.90 51.25 18.98 18.98		
	<b>SOMMANO m2</b>					259.78	19.76	5 133.25
22 E0.016.020.0 70.e	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento Parapetti	2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	13.30 8.40 20.00 5.50 10.30 20.50 7.30		0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70	18.62 11.76 28.00 7.70 14.42 28.70 10.22		
	(lung.=(13.30+8.40+20.00+5.50+10.30+20.50+7.30))	2.00	85.30	0.35		59.71		
	<b>SOMMANO m2</b>					179.13	17.71	3 172.39
23 NP-04	Esecuzione di impianto d'illuminazione per l'intera lunghezza della scalinata costituito dai seguenti elementi: - tracce sulle murature esistenti o da realizzare per l'incasso dei ... ) disperdente e cavi di collegamento del diametro di mmq 10, il tutto in opera perfettamente funzionante, nulla escluso. (45 punti luce)					1.00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1.00	8 400.00	8 400.00
24 Z-00	Arrotondamento					1.00		
	<b>SOMMANO</b>					1.00	0.11	0.11
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							40 983.00
	<b>T O T A L E euro</b>							40 983.00
	Scilla, 18/06/2008  <b>Il Tecnico</b> Ing. Antonio CARATOZZOLO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	40 983.00
Sommano euro	40 983.00
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A corpo euro	1 229.49
In economia euro	0.00
Sommano euro	1 229.49
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: - per IVA sui lavori 20% euro	8 196.60
- per incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 euro	820.40
Sommano euro	9 017.00
TOTALE euro	50 000.00
Scilla, 18/06/2008	
<b>Il Tecnico</b> Ing. Antonio CARATOZZOLO	
A RIPO RTARE	